

Wałbrzych, 31-08-2017

L.dz./ 1611 /2017

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 11/I/PN/2017**

„Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena” – roboty budowlano montażowe – infrastruktura techniczna i hala do mechanicznej segregacji odpadów”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. Zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie 1

W pkt. 3.3 SIWZ Zamawiający wskazał obowiązek zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – kierownika budowy i kierowników poszczególnych branży (budowlanej, elektrycznej, sanitarnej). Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni powyższy wymóg w odniesieniu do kierownika budowy i kierowników robót ponieważ zgodnie z opinią dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamieszczoną na stronach Urzędu Zamówień publicznych: „w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.”?

Odp.ad.1

W pkt. 3.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia słowa : „kierownika budowy i kierowników poszczególnych branży (budowlanej, elektrycznej, sanitarnej)” zastępuje się słowami:
„operatora sprzętu i pracownika ogólnobudowlanego”

Pytanie 2

Zgodnie z pkt. 8.7, pkt. 20 ppkt. 8) oraz pkt. 12.16 SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Czy w świetle postanowień art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe wskazanie w ofercie wyłącznie zakresu ewentualnego podwykonawstwa (części zamówienia) bez wskazywania firm podwykonawców, jeżeli na etapie ofertowania nie są one znane?

Odp.ad.2

Wykonawca wskazuje w ofercie zakres prac powierzonych podwykonawcy i wskazuje firmę, której powierza podwykonawstwo. Zgodnie z upzp Wykonawca ma prawo zmiany wskazanych podwykonawców z zgodą Zamawiającego.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni załącznik nr 3 dotyczący grupy kapitałowej, gdyż zgodnie z aktualnymi przepisami wykonawcy winni złożyć oświadczenie o tym, czy należą lub nie należą do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

Odp.ad.3

Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej” pozostaje bez zmian. Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

Pytanie 4

Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy projektowane słupy oświetleniowe, muszą być tego samego producenta co istniejące znajdujące się na terenie zakładu? Jeżeli tak, proszę o podanie nazwy producenta.

Odp.ad.4

Słupy oświetleniowe nie muszą być tego samego producenta. Natomiast muszą być wizualnie podobne do tych już zamontowanych.

Pytanie 5

Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy projektowane oprawy oświetlenia zewnętrznego, muszą być tego samego producenta co istniejące znajdujące się na terenie zakładu? Jeżeli tak, proszę o podanie nazwy producenta.

Odp.ad.5

Oprawy oświetleniowe nie muszą być tego samego producenta. Natomiast muszą być wizualnie podobne do tych już zamontowanych.

Pytanie 6

Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy projektowane oprawy oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, muszą być tego samego producenta co istniejące znajdujące się na terenie zakładu? Jeżeli tak, proszę o podanie nazwy producenta.

Odp.ad.6

Oprawy oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, nie muszą być tego samego producenta co istniejące znajdujące się na terenie zakładu. Natomiast muszą być wizualnie podobne do tych już zamontowanych.

Pytanie 7

Szanowni Państwo,

wnioskuje o dodanie w § 17 Projektu Umowy ust. 2a o treści:

„Postanowienia ust. 2 nie znajdują zastosowania do cesji wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, dokonanej na rzecz podmiotu, z którym Wykonawca podpisał umowę na finansowanie realizacji przedmiotu Umowy.”

Wykonawca wskazuje, iż przewidziane w Projekcie Umowy dotychczasowe postanowienia dotyczące przenoszenia wierzytelności, faktycznie uniemożliwiają zdobycie zewnętrznego finansowania realizacji Przedmiotu Umowy. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi Wykonawcy uzyskanie i zabezpieczenie zewnętrznego finansowania, a jednocześnie nie spowoduje uszczerbku w interesach Zamawiającego.

Odp.ad.7

Zapisy w projekcie umowy w § 17 Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie 8

1. Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć, zamontować i uruchomić wagę samochodową? Jeżeli tak to zwracamy się o określenie jej parametrów technicznych oraz zakresu dostawy (szlabany, sygnalizacja, oprogramowanie, zestaw komputerowy, itp.)

Odp.ad.8

Waga stalowa na prefabrykowanym podłożu z najazdami. Pomost konstrukcji stalowej -bez fundamentowy. Na miejsce posadowienia dostarcza się konstrukcje stalową wagi i montuje w wyznaczonym miejscu. Pomost jest podparty na tensometrycznych czujnikach masy. Pomost posadowiony w taki sposób, że jego powierzchnia jezdna znajduje się powyżej poziomu drogi/placu - wersja najazdowa. Pomost ograniczony barierkami. Brzegi pomostu tak skonstruowane, aby w warunkach zimowych pomost nie przymarzał do podłoża oraz aby możliwe było czyszczenie wagi z gromadzących się w niej zanieczyszczeń bez potrzeby wyjmowania pomostu . Przetworniki połączone z terminalem wagowym za pośrednictwem skrzynki połączeniowej. Jeden ekranowany przewód łączy skrzynkę z terminalem wagi, ustawionym w pomieszczeniu operatora-punkt przyjęcia odpadów. Możliwość połączenia terminala wagi (złącze RS 232) z komputerem PC z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem do ważenia.

Do terminala wagi podłączyć wielkogabarytowy zewnętrzny wyświetlacz wyniku ważenia widoczny w każdych warunkach natężenia światła i bramek do regulacji ruchu pojazdów na wadze.

Dane techniczne wagi:

Zakres ważenia 60 Mg

Obciążenie minimalne (Min.) 400 kg

Działka odczytowa (d) 20 kg

Działka legalizacyjna (e) 20 kg

Wymiary (długość x szerokość) 18 m x 3 m

Klasa szczelności IP 68

Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz

Zakres pracy zespołu pomostowego -30; + 50°C

Prędkość przejazdu 5 km/ godz.

Przetwornik tensometryczny

Zakres nominalny 30 t

Obciążenie dopuszczalne 150 %

Klasa dokładności w/g OIML III

Nmax (max. liczba działek legalizacyjnych) 3 000

Temperaturowy zakres pracy czujników od -30 °C do + 70 °C

Klasa szczelności IP 68

Terminal wagowy – cyfrowo-analogowy

Oprogramowanie

Zestaw komputerowy

Niska konstrukcja wagi – 25- 30 cm

Pomost – konstrukcja stalowa, użyte materiały konstrukcyjne (blacha, kształtowniki) mają posiadać atesty i certyfikaty. Zabezpieczenie konstrukcji –w standardzie w klasie korozyjności C3

Pytanie 9

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać poniższe obiekty:

- budynek dyspozytorni,
- kompostowania odpadów zielonych,
- kompostowania odpadów zielonych,
- biofiltry z systemem wentylacji,
- przepompownie wraz z systemem odciekowym i zraszającym,
- przepompownie wód opadowych,
- zbiornik na odcieki,
- zbiornik wód opadowych,
- zespół boksów i MON,
- stacja transformatorowa,
- separator.

Odp. ad.9

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- budynek dyspozytorni,
- kompostownię odpadów zielonych (bez technologii przetwarzania odpadów) – place, infrastruktura techniczna
- przepompownie
- zespół boksów i MON
- separator

Pytanie 10

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć:

- Ładowarkę z wysięgnikiem,
- Podnośnik widłowy

- Rozdrabniacz mobilny
- Rozdrabniacz wstępny
- Mobilne sito
- Mieszarkę ciągnikową
- Prasę napętniającą tunele foliowe
- Samochód hakowiec

Jeżeli tak to zwracamy się o wskazanie wymaganych parametrów technicznych.

Odp.ad.10

Przedmiot zamówienia nie obejmuje urządzeń i pojazdów wymienionych w pytaniu.

Pytanie 11

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć technologię kompostowania odpadów biodegradowalnych? Jeżeli tak to zwracamy się o wskazanie wymaganych parametrów technicznych i procesowych.

Odp.ad.11

Przedmiot zamówienia nie obejmuje technologii przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

Pytanie 12

Czy zamawiający zapewni nieograniczony dojazd i dostęp do placu budowy?

Odp.ad.12

Zamawiający zapewnia dojazd do placu budowy od ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Pytanie 13

Czy zamawiający zapewni dostęp do mediów na czas realizacji robót budowlanych?

Odp.ad.13

Zamawiający zapewnia dostęp do wody, energii elektrycznej, kanalizacji. Podłączenia w zakresie Wykonawcy, na jego koszt. Rozliczenie na podstawie podliczników i podwodomierzy.

Pytanie 14

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenie na użytkowanie?

Odp.ad.14

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 15

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć wyposażenie technologiczne hali sortowni?

Odp. ad.15

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia technologii hali sortowni.

Pytanie 16

Zwracamy się o wskazanie wymaganych parametrów technicznych myjni kół i podwozia (Ob. nr 2).

Odp.ad.16

Automatyczna myjnia do kół i podwozi w wersji mobilnej, wyposażona w rampy najazdowe i zjazdowe o minimalnej długości 2,8 m. Długość myjni wraz z rampami nie może być mniejsza niż 7,5 m. Konstrukcja całego urządzenia musi być monolityczna zapewniając jego sprawną relokację, eliminując konieczność przeprowadzania dodatkowych prac demontażowych poza odczepieniem najazdów i zjazdów od urządzenia. Czyszczenie kół i podwozi realizowane przez natrysk wody pod ciśnieniem 2 – 4 bary z dysz i tryskaczy umiejscowionych po bokach i pod spodem platformy myjącej na całej jej długości. Długość platformy myjącej nie mniejsza niż 2 m, a jej szerokość musi umożliwiać przejazd pojazdów o szerokości do 2,9 m. Myjnia wyposażona w dwa zbiorniki – zbiornik główny zamontowany na ramie myjni oraz zbiornik na zanieczyszczenia i wodę brudną. Myjnia wyposażona w osłony boczne zapobiegające rozpryskowi wody. Myjnia wyposażona w dwie pompy – pompę główną o mocy nie mniejszej niż 7 kW, zamontowaną w zbiorniku głównym na wodę czystą oraz w pompę recyrkulacyjną przepompowującą nadmiar wody ze zbiornika na zanieczyszczenia do zbiornika głównego. Łączne zapotrzebowanie energii przez urządzenie nie może przekroczyć 9 kW. Ubytek wody musi być uzupełniony samoczynnie poprzez zawór regulujący jej poziom w zbiorniku głównym. Myjnia działa w zamkniętym obiegu wody. Uruchomienie myjni rozpocznie się przez najazd pojazdu na pedał, do którego przymocowany jest czujnik indukcyjny. Dopuszczalne jest uruchomienie myjni poprzez zastosowanie pętli indukcyjnej zamontowanej w drodze przed myjnią. Nie dopuszcza się uruchamiania myjni przez zastosowanie fotosensora. Urządzenie powinno być przystosowane do montażu grzałki umożliwiającej jego pracę w warunkach zimowych. Wydajność myjni musi pozwalać na mycie minimum 30 pojazdów na godzinę.

Pytanie 17

Czy wagę samochodową należy wyposażyć w sygnalizację świetlną? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie parametrów technicznych, ilości i sposobu sterowania.

Odp.ad.17

Jak w odpowiedzi ad.9. Sygnalizacja według wymogów producenta wagi.

Pytanie 18

Czy wagę samochodową należy wyposażyć w szlabany? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie parametrów technicznych, ilości i sposobu sterowania.

Odp.ad.18

Waga nie ma być wyposażona w szlabany.

Pytanie 19

Czy zamawiający bezpłatnie odbierze i zutylizuje odpady pochodzące z rozbiórki istniejących na terenie objętym przedmiotem zamówienia obiektów budowlanych oraz sieci i instalacji? Jeżeli nie to zwracamy się o podanie kosztów utylizacji gruzu i innych odpadów pochodzących z rozbiórki.

Odp.ad.19

Zamawiający nie odbierze i nie zutylizuje odpadów pochodzących z rozbiórki. Obowiązkiem Wykonawcy jest skalkulowanie kosztów utylizacji gruzu i innych odpadów pochodzących z rozbiórki.

Pytanie 20

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać parking przylegający do ul. Beethovena? Jeżeli tak to zwracamy się o udostępnienie dokumentacji projektowej.

Odp.ad.20

Parking nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 21

Czy na terenie objętym przedmiotem zamówienia znajduje się zieleń do usunięcia? Jeżeli tak to zwracamy się o udostępnienie jej inwentaryzacji.

Odp.ad.21

Usunięcie zieleni nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 22

Czy zamawiający pokryje koszty opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew i krzewów?

Odp.ad.22

Wycinka nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 23

W opisie technicznym PW – CZĘŚĆ II – DRUGA – OPIS w pkt. 2.1 Instalacja zewnętrzna wodociągowa, występuje zapis „UWAGA!! Włazy istniejących studzienek wodomierzowych należy podnieść i dostosować do terenu projektowanego”, brak ujęcia robót w Arkuszu wyceny, czy roboty te wchodzi w zakres oferty? Czy uzupełnić arkusz o brakujące pozycje?

Odp.ad.23

Zamawiający uszczegóławia opis techniczny:

„Włazy istniejących studzienek wodomierzowych, i skrzynek wodociągowych należy podnieść i dostosować do terenu projektowanego”.

Prace te wchodzi zakres odpowiednio w arkuszu wyceny: do sieci wodociągowej poz. 213 d.13.2 Arkusz wyceny nie ulega zmianie.

Pytanie 24

W opisie technicznym PW – CZĘŚĆ II – DRUGA – OPIS w pkt. 2.2 Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej występuje zapis „UWAGA!! Włazy istniejących studzienek i pompowni kanalizacji sanitarnej należy podnieść i dostosować do terenu projektowanego” brak ujęcia robót w Arkuszu wyceny, czy roboty te wchodzi w zakres oferty? Czy uzupełnić arkusz o brakujące pozycje?

Odp.ad.24

Prace te wchodzi w zakres odpowiednio w arkuszu wyceny: do sieci kanalizacyjnej poz. 219 d.13.3. Arkusz wyceny nie ulega zmianie.

Pytanie 25

W opisie technicznym PW – CZĘŚĆ II – DRUGA – OPIS w pkt. 2.3 Instalacja zewnętrzna kanalizacji technologicznej, występuje zapis „UWAGA!! Włazy istniejących studzienek kanalizacji technologicznej należy podnieść i dostosować do terenu projektowanego” brak ujęcia robót w Arkuszu wyceny, czy roboty te wchodzi w zakres oferty? Czy uzupełnić arkusz o brakujące pozycje?

Odp.ad.25

Prace te wchodzi w zakres odpowiednio w arkuszu wyceny: do sieci kanalizacyjnej technologicznej poz. 229 d.13.6. Arkusz wyceny nie ulega zmianie.

Pytanie 26

Czy wykonawca może sam dopisywać brakujące pozycje w Arkuszu wyceny i zmieniać opisy na zgodne z dokumentacją?

Odp.ad.26

Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać załączników, opisów i pozycji w Arkuszu Wyceny. Zamawiający w wyniku pytań i odpowiedzi dokona modyfikacji dokumentów.

Pytanie 27

Prosimy o udostępnienie rzutu I i II piętra całej hali a nie tylko części socjalnej, ze względu na brak zwymiarowanej stolarki okiennej widocznej na elewacji.

Odp.ad.27

Zgodnie z rysunkiem nr A-6 Zestawienie stolarki okiennej, drzwi i bram

Pytanie 28

W projekcie architektury brak informacji n/t rodzaju materiału i kolorystyki projektowanych okien, drzwi i bram garażowych hali. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki z wyspecyfikowaniem wymaganych parametrów.

Odp.ad.28

Zgodnie z rysunkiem nr A-6 Zestawienie stolarki okiennej, drzwi i bram.

Pytanie 29

W formularzu „Arkusze wyceny” w pozycji 85 i 86 podane są rozmiary i ilości okien, które nie mają potwierdzenia w projekcie, prosimy o modyfikację tych pozycji oraz o uzupełnienie rozdziału 3.6 o widoczne na elewacji okna ok. 2,0x6,5 m w ilości 26 szt.

Odp.ad.29

Zgodnie z rysunkiem nr A-6 Zestawienie stolarki okiennej, drzwi i bram

Pytanie 30

W formularzu „Arkusze wyceny” w pozycji 30 i 31 ujęte są dwa rodzaje bram (wymiarami nieodpowiadające projektowi) natomiast projekt przewiduje 5 różnych rodzajów bram, prosimy o modyfikację formularza.

Odp.ad.30

Zgodnie z rysunkiem nr A-6 Zestawienie stolarki okiennej, drzwi i bram

Pytanie 31

W formularzu „Arkusze wyceny” brak pozycji na dostawę i montaż klap dymowych oraz muru oporowego. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.ad.31

W wyniku pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego Arkusze Wyceny zostaje zmodyfikowany.

Pytanie 32

W „Arkuszu wyceny” brak pozycji dotyczącej wykonania terenów zielonych oraz skarp, czy należy je wykonać? Prosimy o uzupełnienie arkusza.

Odp.ad.32

Należy wykonać tereny zielone. Arkusze Wyceny zostaje zmodyfikowany.

Pytanie 33

Prosimy o udostępnienie tabelarycznego zestawienia stali dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych (również stropów), wg załączonej dokumentacji nie ma możliwości określenia ilości stali zbrojeniowej (również poszczególnych średnic zgodnie z „Arkuszem wyceny”).

Odp.ad.33

Zgodnie załączonym Zestawieniem Stali

Pytanie 34

Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego muru oporowego pomiędzy stopami fundamentowymi S1.

Odp.ad.34

Zgodnie z rysunkiem nr K-10

Pytanie 35

Prosimy o udostępnienie projektu ukazującego lokalizację dróg dojazdowych, placów manewrowych i nawierzchni utwardzonych wraz z lokalizacją krawężników.

Odp.ad.35

Zgodnie z rysunkiem PZT

Pytanie 36

Prosimy o udostępnienie przekroju konstrukcyjnego nawierzchni utwardzonych.

Odp.ad.36

Zgodnie z rysunkiem nr D-1 Przekroje konstrukcyjne drogowe

Pytanie 37

Prosimy o udostępnienie projektu muru oporowego.

Odp.ad.37

Zgodnie z rysunkiem nr K-10

Pytanie 38

Czy ogrodzenie wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie projektu i uzupełnienie arkusza cen o te pozycje.

Odp.ad.38

Ogrodzenie systemowe, pełne, z prefabrykowanych elementów betonowych.
Efektywna wysokość ogrodzenia 2,5m. Płyty ogrodzeniowe o wymiarze 200cm x 50 cm. W skład jednego kompletu wchodzi jeden słupek + płyty (5 szt.),

Pytanie 39

W „Arkuszu wyceny” brak pozycji dotyczących wykonania kanałów technologicznych oraz fundamentów pod urządzenia i prasę. Prosimy o uzupełnienie projektu i arkusza.

Odp.ad.39

Zgodnie z załączonym rysunkiem K1 Rzut Fundamentów.

Pytanie 40

Ujęta w „Arkuszu wyceny” w elemencie 3.3 posadzka i jej warstwy jest niezgodna z projektem, prosimy o modyfikację arkusza.

Odp.ad.40

Arkusz wyceny zostaje zmodyfikowany

Pytanie 41

W projekcie brak drabin zewnętrznych występujących w poz. 29 „Arkusza wyceny”

Odp.ad.41

Zgodnie z rysunkiem A-5 Elewacje

Pytanie 42

Proszę załączyć przedmiary robót dla powyższego zadania. Zgodnie z art.29ust1 i w związku z art 7 ust. 1 ustawy Pzp szacowanie wielkości i rodzaju prac do wykonania należy do obowiązków zamawiającego, których nie można przerzucać na wykonawców.

Odp. ad.42

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji

Pytanie 43

W związku z niezgodnością arkusza wyceny (zał.nr1a do SIWZ) z dokumentacją i STWiORB proszę określić co jest podstawą wyceny, czy dokumentacja i STWiORB czy załączony arkusz wyceny? Zakres robót określony w arkuszu wyceny nie zawiera wszystkich elementów wynikających z dokumentacji projektowej.

Odp.ad.43

Podstawą wyceny ilości i rodzaju robót jest dokumentacja projektowa i STWiORB.

Pytanie 44

Jeżeli podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i STWiORB, a za wykonanie przedmiotu umowy obowiązuje rozliczenie ryczałtowe, proszę odstąpić od wymogu załączenia do oferty arkusza wyceny. Arkusz ten może dołączyć wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy.

Odp.ad.44

Wykonawca ma obowiązek wypełnić i dołączyć do oferty Arkusz Wyceny. W wyniku zadanych pytań przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego Arkusz Wyceny zostaje zmodyfikowany.

Pytanie 45

Czy w zakresie oferty wchodzi fundamenty pod urządzenia technologiczne zaznaczone a nie zwymiarowane na rzucie fundamentów ? Jeżeli tak, to proszę określić wymiary i zbrojenie dla tych elementów.

Odp.ad.45

Zgodnie z rysunkiem K1 Rzut Fundamentów

Pytanie 46

Czy ściany działowe na hali wchodzi w zakres oferty. Jeżeli tak to proszę uzupełnić dokumentację o niezbędne dane do wyceny.

Odp.ad.46

Ściany działowe hali nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie 47

Na jakiej podstawie wycenić mur oporowy w osi J. Proszę uzupełnić dokumentację o rysunki wykonawcze

Odp.ad.47

Zgodnie z rys. K-10 projektu wykonawczego oraz zestawieniem stali, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma ZAŁĄCZNIK I ZESTAWIENIE STALI. Dylatacja elementów co 30 m.

Pytanie 48

Czy pokrycie dachu hali i części socjalnej wełną i membraną wchodzi w zakres oferty , brak takich pozycji w arkuszu wyceny.

Odp.ad.48

Pokrycie dachu hali i części socjalnej wchodzi w zakres oferty.

Pytanie 49

Jakie warstwy podposadzkowe pod posadzkę przemysłową hali należy przyjąć do oferty. Pozycje w arkuszu wyceny są niezgodne z opisem posadzki P1 na rys. A-4 Przekroje.

Odp.ad.49

Zgodnie z opisem posadzki P1 na rys. A-4 Przekroje

Pytanie 50

Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie części socjalnej w hali sortowni wg STB-04-07? Brak takiej pozycji w arkuszu wyceny.

Odp.ad.50

Wyposażenie części socjalnej w hali sortowni obejmuje jedynie biały montaż w zakresie wskazanym w projekcie wykonawczym.

Pytanie 51

W arkuszu wyceny brak pozycji dotyczących robót wykończeniowych w zapleczu socjalnym. Czy w zakres oferty wchodzi roboty wykończeniowe w zapleczu socjalnym?

Odp.ad.51

Roboty wykończeniowe wchodzi w zakres oferty.

Pytanie 52

Jeżeli tak, to proszę określić :jaki rodzaj sufitu podwieszonoego przyjąć do wyceny. Proszę określić minimalne wymagania dla sufitów podwieszonych.

Odp.ad.52

Pomieszczenie biurowe, korytarze, szatnie i pomieszczenie porządkowe:

Projektowany sufit podwieszony, systemowy w modułach 60x60cm, konstrukcja widoczna, demontowalny, płyty mineralne, gładkie w kolorze białym.

W pomieszczeniach sanitarnych (toalety, umywalnie): projektowany sufit podwieszony, systemowy w modułach 60x60cm, konstrukcja widoczna, demontowalny, płyty mineralne, gładkie w kolorze białym o zwiększonej odporności na wilgoć okresowo powyżej 70%.

Pytanie 53

Proszę wskazać w których pomieszczeniach należy wykończyć ściany płytkami .

Odp.ad.53

Płytkami należy wykończyć pomieszczenia socjalne.

Parter: pom. 0.6 – toaleta damska, pom. 0.7-toaleta męska, pom. 0.8-pom. porządkowe

I Piętro: pom. 1.03

Pytanie 54

Proszę określić minimalne wymagania dla płytek ściennych i podłogowych.

Odp.ad.54

Płytki ścienne ceramiczne do wysokości 2m w pomieszczeniach sanitariatów(umywalnie, toalety, wc) i szatni o wymiarach 30x30cm, kolor jasny beż.

Płytki podłogowe

Płytki gresowe z cokołem o wysokości 8cm, kolor ciemny beż. O parametrach:

- klasa ścieralności - V
- antypoślizgowe (grupa R10)
- nasiąkliwość wodna grupa IIb
- odporność płytek na płamienie 3 klasa

Pytanie 55

Jaki rodzaj farb wewnętrznych przyjąć do wyceny.

Odp.ad.55

W pomieszczeniach „suchych” (korytarze, biuro, szatnie) ściany malować 2-krotnie farbą emulsyjną akrylową na zagruntowanym podłożu, w kolorze białym o wykończeniu matowym.

W pomieszczeniach „mokrych” (toalety, wc, umywalnie, jadalnia, pom. porządkowe) ściany malować 2-krotnie farbą emulsyjną lateksową na zagruntowanym podłożu, w kolorze białym

Pytanie 56

Czy w zakres oferty wchodzi wykończenie posadzek w części socjalnej, brak w arkuszu wycen izolacji ze styropianu, wylewki i płytek na kondygnacjach nadziemnych.

Odp.ad.56

W zakres oferty wchodzi wykończenie posadzek w części socjalnej

Pytanie 57

Brak warstw podposadzkowych i posadzki na gruncie części socjalnej w arkuszu wycen. Czy roboty te wchodzą w zakres oferty?

Odp.ad.57

Roboty te wchodzą w zakres oferty.

Pytanie 58

W arkuszu wyceny brak pozycji dotyczących docieplenia wełną mineralną i wykończenia elewacji zaplecza socjalnego tynkiem cienkowarstwowym. Czy roboty te wchodzą w zakres wyceny? Jeżeli tak, to proszę określić kolorystykę budynku.

Odp.ad.58

Roboty te wchodzą w zakres wyceny. kolorystyka zgodnie z rysunkiem A5 Elewacje

Pytanie 59

Czy w ofercie należy uwzględnić odboje przy bramach, jeżeli tak, to proszę określić ile i jakie. Brak takich pozycji w arkuszu kalkulacyjnym a wspomniano o nich w opisie do projektu.

Odp.ad.59

W ofercie należy uwzględnić odboje przy bramach

Pytanie 60

Czy likwidacja kolizji i przełożenie sieci wchodzi w zakres oferty, jeżeli tak to na jakiej podstawie wycenić te roboty. Brak szczegółów w dokumentacji.

Odp.ad.60

Zgodnie z rys. PZT

Pytanie 61

Proszę załączyć projekt konstrukcji stalowej hali z opisanymi profilami i z zestawieniami stali. Na podstawie załączonej dokumentacji nie da się wycenić konstrukcji stalowej hali.

Odp.ad.61

Zgodnie z załącznikiem ZESTAWIENIE STALI

Pytanie 62

Proszę załączyć zestawienie stali dla konstrukcji stalowej wiaty.

Odp.ad.62

Zestawienie stali, stanowi załącznik do niniejszego pisma ZESTAWIENIE STALI.

Pytanie 63

Na jakiej podstawie wycenić roboty rozbiórkowe i wywiezienie gruzu. Brak szczegółów w dokumentacji.

Odp.ad.63

Do rozbiórki są 24 fundamenty żelbetowe do wysokości podbudowy posadzki w projektowanej hali oraz boks z legiobloków. Fundamenty jak w załączonym szkicu „Szkic fundamentu do wyburzenia” i „Lokalizacja fundamentów do wyburzenia”.

Pytanie 64

Na jakiej podstawie wycenić ogrodzenie, brak szczegółów w dokumentacji. Proszę określić rodzaj ogrodzenia i niezbędne do wyceny parametry bramy.

Odp.ad.64

Ogrodzenie systemowe, pełne, z prefabrykowanych elementów betonowych. Efektywna wysokość ogrodzenia 2,5m. Płyty ogrodzeniowe o wymiarze 200cm x 50 cm. W skład jednego kompletu wchodzi jeden słupek + płyty (5 szt.),

**Pytanie 65**

Jaka jest długość istniejącego ogrodzenia do przeniesienia.

Odp.ad.65

Zgodnie z rys. PZT ogrodzenie do przestawienie - 285 mb.

Pytanie 66

Proszę jednoznacznie opisać czym mają być obudowane ściany hali, czy blachą trapezową T35 jak opisano na rys.A-4 – jaka grubość i kolor blachy , czy płytą warstwową jak podano w arkuszu wycen – jaka grubość płyty, jaki rodzaj (rdzeń płyty) i jaki kolor (RAL)

Odp.ad.66

Zgodnie z rys.A-4 ,kolorystyka zgodnie z rysunkiem A5 Elewacje

Pytanie 67

Proszę jednoznacznie określić grubość blachy trapezowej T50 na pokrycie dachu hali. Brak w dokumentacji.

Odp.ad.67

Grubość blachy T50 jaka została przyjęta to 0,70 mm

Pytanie 68

Brak zestawień stali dla elementów żelbetowych zaplecza socjalnego (rys K10 do K-14,) proszę uzupełnić rysunki o zestawienia stali zbrojeniowej.

Odp.ad.68

Zestawienie stali, stanowi załącznik do niniejszego pisma ZESTAWIENIE STALI.

Pytanie 69

Proszę załączyć zestawienia stolarki okiennej z wskazaniem skrzydeł rozwierno-uchyłnych i elementów stałych oraz z określeniem minimalnych wymagań i materiału.

Odp.ad.69

Zgodnie z rysunkiem nr A-6 Zestawienie stolarki okiennej, drzwi i bram.

Pytanie 70

Proszę załączyć zestawienia stolarki drzwiowej z określeniem minimalnych wymagań, materiału oraz kolorystyki (RAL)

Odp.ad.71

Zgodnie z rysunkiem nr A-6 Zestawienie stolarki okiennej, drzwi i bram

Pytanie 72

Proszę załączyć zestawienie bram z opisami wymagań i kolorystyką (RAL)

Odp.ad.72

Zgodnie z rysunkiem nr A-6 Zestawienie stolarki okiennej, drzwi i bram

Pytanie 73

Proszę określić minimalne wymagania dla klap oddymiających zaznaczonych na dachu hali.

Odp.ad.73

Powierzchnia czynna klapy 0,99m²

Pytanie 74

Zgodnie z pkt 8.7 SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Proszę potwierdzić, że zgodnie z zapisem w części II sekcja D Standardowego Formularza JEDZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo a na etapie składania oferty podwykonawcy nie są jeszcze wybrani to wykonawca nie jest zobowiązany do podania firm podwykonawców.

Odp.ad.74

Jak w odpowiedzi ad.2.

Załącznikami do tego pisma są dołączone rysunki i zmodyfikowane dokumenty.

PREZES ZARZĄDU
Bogdan Stanek