

Wałbrzych, 05-09-2017

L.dz./ 1164 /2017

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 11/I/PN/2017**

**„Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena” – roboty budowlano montażowe – infrastruktura techniczna i hala do mechanicznej segregacji odpadów”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. Zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

**Pytanie 2**

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać instalację odpylania hali sortowni? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie wymaganych parametrów technicznych.

**Odp.ad.2**

Jak w odpowiedziach z dnia 31.08.2017.

**Pytanie 3**

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć wyposażenie zaplecza socjalnego? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie wymaganych parametrów, technicznych, użytkowych i ilości każdego elementu.

**Odp.ad.3**

Jak w odpowiedziach z 31.08.2017.

#### **Pytanie 4**

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć wyposażenie części administracyjno-biurowej? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie wymaganych parametrów, technicznych, użytkowych i ilości każdego elementu.

#### **Odp.ad.4**

Wyposażenie części administracyjno-biurowej będzie przedmiotem odrębnego postępowania

#### **Pytanie 5**

Zwracamy się o udostępnienie projektu zieleni dla przedmiotu zamówienia.

#### **Odp.ad.5**

Zgodnie z rysunkiem – PZT – Szata roślinna

#### **Pytanie 6**

W projekcie wykonawczym w profilu instalacji wodociągowej, brak profilu sieci przy budynku 9 do osłony śmietnikowej. Czy profil ten wchodzi w zakres oferty, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji o brakujący profil.

#### **Odp.ad.6**

Zamawiający informuje, że obiekt nr 9 to podziemny zbiornik żelbetowy wody deszczowej z funkcją ppoż. Zamawiający nie zna obiektu „osłona śmietnikowa”. Sieci wodociągowe przy obiekcie nr 9 są już wykonane zgodnie z inwentaryzacją wykonanych elementów.

#### **Pytanie 7**

W projekcie wykonawczym w branży sanitarnej Kanalizacja technologiczna, występują niezgodności pomiędzy projektem zagospodarowania terenu PZT a profilem kanalizacji technologicznej, tj. w oznaczeniach sieci np. przy budynku nr 3, od pkt. T7 – Tt4. Proszę o ujednoczenie profilu kanalizacji technologicznej z projektem zagospodarowania terenu PZT.

#### **Odp.ad.7**

Profil został zmodyfikowany na rys. S-17.1\_REV01\_2017\_08\_30 i PZT.

#### **Pytanie 8**

W opisie technicznym PW – CZĘŚĆ II – DRUGA – OPIS w pkt. 2.1 Instalacja zewnętrzna wodociągowa wspomniane są dwie średnice rur  $\varnothing 63 \times 5,8$  i  $\varnothing 40 \times 3,7$  mm, zaś w Arkuszu wyceny w pkt. 13.2 widnieje tylko średnica  $\varnothing 63$  mm. Zatem, czy do wyceny przyjąć tylko średnice  $\varnothing 63$  mm. Jeżeli nie, proszę o dostosowanie arkusza do projektowanych w dokumentacji wykonawczej rur. Czy uzupełnić arkusz o brakujące pozycje?

#### **Odp.ad.8**

Arkusze wyceny zostały zmodyfikowane w odpowiedziach z dnia 31.08.2017.

### **Pytanie 9**

W opisie technicznym PW – CZĘŚĆ II – DRUGA – OPIS w pkt. 2.2 Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej wspomniane są dwie średnice rur  $\varnothing 160$  i  $\varnothing 200$  mm, zaś w Arkuszu wyceny w pkt. 13.3 widnieje tylko średnica  $\varnothing 315$  mm. Zatem, czy do wyceny przyjąć tylko średnice  $\varnothing 315$  mm. Jeżeli nie, proszę o dostosowanie arkusza do projektowanych w dokumentacji wykonawczej rur. Czy uzupełnić arkusz o brakujące pozycje?

### **Odp.ad.10**

Arkusze wyceny zostały zmodyfikowane w odpowiedziach z dnia 31.08.2017.

### **Pytanie 11**

W opisie technicznym PW – CZĘŚĆ II – DRUGA – OPIS w pkt. 2.3 Instalacja zewnętrzna kanalizacji technologicznej oraz w Arkuszu wyceny, wspomniana jest tylko jedna średnica rur  $\varnothing 315$  mm, zaś w rysunku PZT wrysowane są średnice  $\varnothing 315$ ,  $\varnothing 250$ ,  $\varnothing 200$ ,  $\varnothing 160$ . Zatem, czy do wyceny przyjąć tylko średnice  $\varnothing 315$  mm. Jeżeli nie, proszę o dostosowanie arkusza do projektowanych w dokumentacji wykonawczej rur.

### **Odp.ad.11**

Arkusze wyceny zostały zmodyfikowane w odpowiedziach z dnia 31.08.2017.

### **Pytanie 12**

W profilu kanalizacji deszczowej i w opisie technicznym PW – CZĘŚĆ II – DRUGA – OPIS w pkt. 2.5 Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, wspomniane są rury kanalizacyjne o średnicach  $\varnothing 160$ ,  $\varnothing 200$ ,  $\varnothing 250$ ,  $\varnothing 315$ ,  $\varnothing 400$ , zaś w Arkuszu wyceny w pkt. 13.4 widnieje tylko średnica zewnętrzna 315 mm. Zatem, czy do wyceny przyjąć tylko średnice  $\varnothing 315$  mm. Jeżeli nie, proszę o dostosowanie arkusza do projektowanych w dokumentacji wykonawczej rur.

### **Odp.ad.12**

Arkusze wyceny zostały zmodyfikowane w odpowiedziach z dnia 31.08.2017.

### **Pytanie 13**

Czy w zakres oferty wchodzi zbiornik rozszczająco – magazynowy? W Arkuszu wyceny brak pozycji. Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie o ww. pozycję arkusza.

### **Odp.ad.13**

Wchodzi w zakres wyceny do kanalizacji deszczowej. Arkusze wyceny zostały zmodyfikowane w odpowiedziach z dnia 31.08.2017.

### **Pytanie 14**

W opisie technicznym widnieje zapis „Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zdemontować istniejące nawierzchnie oraz zdjąć humus w miejscu występowania. Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania

korytowania, profilowania dna koryta oraz nasypów”, w Arkuszu kalkulacyjnym brak owych pozycji. Proszę o uzupełnienie pozycji o roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, zdjęcie humusu oraz korytowanie, profilowanie dna koryta i nasypów. Czy uzupełnić arkusz o brakujące pozycje?

#### **Odp.ad.15**

Arkusze wyceny zostały zmodyfikowane w odpowiedziach z dnia 31.08.2017. Roboty ziemne należy kalkulować dla każdej branży osobno i wchodzi one w wycenę poszczególnych branż.

#### **Pytanie 16**

W projekcie wykonawczym D1 Przekrój konstrukcyjny drogi i w Arkuszu wyceny, warstwy konstrukcyjne drogi różnią się, proszę o ujednoczenie warstw.

#### **Odp.ad.16**

Zgodnie z rysunkiem D-1

#### **Pytanie 17**

W Arkuszu wyceny przyjęto rynny dachowe o śr. 10 cm z blach ocynkowanej, natomiast w dokumentacji są rynny o śr. 18 cm. Jakie rynny przyjąć do wyceny i jaki kolor?

#### **Odp.ad.18**

Zgodnie z dokumentacją śr. 18 cm

#### **Pytanie 19**

W Arkuszu wyceny przyjęto rury spustowe o śr. 10 cm z blach ocynkowanej natomiast w dokumentacji są rury o śr. 12 cm. Jakie rury przyjąć do wyceny i jaki kolor?

#### **Odp.ad.19**

Zgodnie z dokumentacją śr. 12 cm

#### **Pytanie 20**

W związku z niezgodnością pomiędzy opisem a rysunkiem i poz. w Arkuszu wyceny, proszę o jednoznaczną odpowiedź, jaką grubość posadzki przyjąć do wyceny (20, 22 czy 25 cm)?

#### **Odp.ad.20**

Zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 21**

Jaką ilość zbrojenia włóknami stalowymi w posadzce przemysłowej przyjąć do wyceny? Czy 35 kg/m<sup>3</sup> jak w Arkuszu, czy 25 kg/m<sup>3</sup> jak w opisie posadzki?

**Odp.ad.21**

Zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 22**

W „Arkuszu wyceny” brak pozycji dotyczącej wykonania terenów zielonych oraz skarp, czy należy je wykonać? Prosimy o uzupełnienie arkusza.

**Odp.ad.22**

Należy wykonać tereny zielone. Arkusz Wyceny zostaje zmodyfikowany. Zieleń zgodnie z rysunkiem PZT-szata roślinna

**Pytanie 23**

Prosimy o udostępnienie zestawienia ciężaru konstrukcji stalowej hali.

**Odp.ad.23**

Jak w odpowiedzi z dnia 31.08.2017

**Pytanie 24**

W formularzu „Arkuszu wyceny” brak pozycji na wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian, podłóg i klatki schodowej zaplecza socjalnego. Prosimy o uzupełnienie bądź wyłączenie tych robót z zakresu.

**Odp.ad.24**

Jak w odpowiedzi z dnia 31.08.2017.

**Pytanie 25**

Prosimy o uzupełnienie „Arkusza wyceny” element 11.2 o pozycje związane z wykonaniem siatki zbrojeniowej, folii PEHD i podkładu z betonu chudego pod posadzką wiaty nr 17.

**Odp.ad.25**

Arkusze wyceny zostały zmodyfikowane w odpowiedziach z dnia 31.08.2017. Roboty te należy wliczyć w pozycję 2.2. NAWIERZCHNIE

**Pytanie 26**

W udostępnionej dokumentacji brak informacji n/t elementów przeznaczonych do rozbiórki, prosimy o ich udostępnienie celem kalkulacji robót rozbiórkowych.

**Odp.ad.26**

Jak w odpowiedziach z dnia 31.08.2017.

**Pytanie 27**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę wykonania stolarki okiennej stalowej na PCV lub aluminium

**Odp.ad.27**

Zamawiający nie dopuszcza do zmiany. Należy wykonać zgodnie z rysunkiem A-6 Zestawienie stolarki.

**Pytanie 28**

Brak oznaczeń stolarki na rzutach. Prosimy o przekazanie rzutów wraz z opisanymi drzwiami.

**Odp.ad.28**

Należy je wykonać zgodnie z rysunkiem A-6 Zestawienie stolarki oraz A-5 Elewacje

**Pytanie 29**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dla obiektów do wykonania tj. budynku dyspozytorskiego, zespołu boksów i MON, placów i infrastruktury kompostowni odpadów zielonych, przepompowni i separatora.

**Odp.ad.29**

Dyspozytornia zlokalizowana zostanie w pobliżu wagi samochodowej. Służyć będzie do obsługi wagi samochodowej pozwalającej na ewidencję odpadów dowożonych i wywożonych z Zakładu. Ponadto w budynku umieszczony zostanie pełny monitoring całego Zakładu.

Dyspozytornia służyć będzie jako pomieszczenie biurowe oraz socjalnosanitarnie dla personelu prowadzącego ewidencję odpadów.

Wytyczne

Dyspozytornię należy wykonać jako budynek typu kontenerowego wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wymiarach ok.6,1x5,9m, oraz wysokości wewnętrznej ok. 2,4m.

W budynku należy wykonać:

- Pomieszczenie biurowe, w którym znajdować się będą stanowiska pracy wyposażone w komputery,
- Pomieszczenie socjalne,
- Pomieszczenie sanitarne.

W budynku należy wykonać następujące instalacje:

- Wodociągową- doprowadzenie wody do węzła sanitarnego budynku,
- Kanalizacji sanitarnej- odprowadzenie ścieków z węzła sanitarnego budynku,
- Energetyczną- zasilanie oraz oświetlenie zewnętrzne,
- Ogrzewania - elektryczne
- Słaboprądową- komputerową, telefoniczną, sterowania systemem regulacji ruchu, telewizji przemysłowej,
- Klimatyzacji,
- Odgromową, wyrównawczą i ochronną.

Wszystkie instalacje należy przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych. Wytyczne dla budynku wagowego przedstawione zostały na rysunku nr 08 niniejszego opracowania.

Zespół boksów i MON należy wykonać zgodnie z rysunkami AA i AA1.

Place i infrastrukturę kompostowni odpadów zielonych, przepompownię i separator należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

### **Pytanie 30**

Zestawienie stali nie obejmuje ścian hali sortowni oraz konstrukcji wiaty obiekt nr 17 i wiaty obiekt nr 13.

### **Odp.ad.30**

Dla obiektu nr 17 (wiązar W-1) załączono zestawienie stali Zestawienie stali – stal profilowa str 8.

Słupki zewnętrzny (nr 2) RP o wymiarach 140x100x12mm. Na rysunku K-17 błędnie opisano jako 180.

HALA SORTOWNI wraz z Buforem preRDF:

Konstrukcja główna (ramy, stężenia, akcesoria stalowe ,kotwy): 99500kg


Elementy zimnocięte ocynkowane (płatwie, rygle, wymiany okienne drzwiowe , bramowe itp.): 28500 kg

### **Pytanie 31**

Rysunek PZT nie zawiera drogi łączącej teren, na którym zlokalizowana ma być hala sortowni z terenem przeznaczonym na kompostownię odpadów zielonych. Gdzie należy zrobić wjazd na część kompostowni odpadów zielonych?

### **Odp.ad.31**

Droga łącząca jest oznaczona na rys PZT. Przebiega ona od hali sortowni do istniejącej bramy i dalej z istniejącego placu istniejącej części biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z poniższym fragmentem PZT.



### Pytanie 32

Brak projektu dotyczącego wykonania bariery antyodorowej. Prosimy o wskazanie rozwiązania.

### Odp.ad.32

Bariera ta powinna składać się z systemu dysz połączonych przewodem metalowym, dostarczającym roztwór biodegradowalnego, organicznego i nietoksycznego preparatu antyodorowego. Układ powinien być sterowany automatycznie przez centralną jednostkę komputerową.

Barierę antyodorową planuje się rozmieścić wzdłuż ogrodzenia jak oznaczono na PZT- bariera antyodorowa na odcinku około. 170 – 180 m, zgodnie z dyspozycją na rysunku PZT-bariera antyodorowa.

Bariera antyodorowa będzie składała się z następujących elementów:

- centralna jednostka sterująca,
- przewód rozprowadzający,
- Przewody zasilające,
- Dysze wraz szybkozłączami,
- taśma grzejna w rolkach,

W/w elementy zostaną w całości dostarczone przez producenta bariery antyodorowej. Jednostkę sterującą należy umieścić w kontenerze o wymiarach ok. 1,7 m x 1,2 m. Lokalizacja kontenera zgodnie z dyspozycją na rysunku PZT-bariera antyodorowa. Jednostkę sterującą należy wyposażyć w następujące instalacje:

- Instalację wodociągową (minimalne ciśnienie 2-3 bara);
- Instalację elektryczną z przyłączem prądu 380 V;
- ogrzewanie elektryczne (grzejnik o mocy min. 1 KW).

Sposób montowania jednostka na poniższych zdjęciach.





### Pytanie 33

Brak rysunków konstrukcyjnych i zestawienia stali dla kanałów technologicznych i fundamentów pod urządzenia i prasę. Rysunek K1 jest niewystarczający ponieważ nie zawiera głębokości posadowienia fundamentów pod urządzenia, nie zawiera przekrojów kanałów oraz zestawienia stal.

**Odp.ad.33**

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 31.08.2017.

**Pytanie 34**

Prosimy o podanie wymiarów boksu z legiobloków przeznaczonego do rozbiórki oraz jego lokalizację.

**Odp.ad.34**

Wymiary boksu: dł. 11,40 m, szer. 10,80 m, wys. 3,60 m. Lokalizacja zgodnie z PZT.

**Pytanie 35**

Jakiego elementu konstrukcyjnego dotyczy 11 tabela z „Zestawienia stali”?

**Odp.ad.35**

Dotyczy rysunku K-14 \_Konstrukcja schodów

**Pytanie 36**

Prosimy o uzupełnienie rzutów, przekrojów i widoków ścian branży konstrukcyjnej o pozycji elementów stalowych

**Odp.ad.36**

Konstrukcja główna (ramy, stężenia, akcesoria stalowe ,kotwy): 99500kg  
Elementy żimmogiete ocynkowane (płatwie, rygle, wymiany okienne drzwiowe , bramowe itp.): 28500 kg

**Pytanie 37**

Prosimy o zestawienie stali profilowanej, w zestawieniu stali są tylko RK (prosimy o podanie jakie elementy są wykonane z tych RK). Brak słupów, dźwigarów, stężeń, płatwi, ryglówki.

**Odp.ad.37**

W/W zestawienie dot. obiektu nr 17 Wiata

**Pytanie 38**

Brak klap dymowych w zestawieniu stolarki. Prosimy o podanie parametrów technicznych klap

**Odp.ad.38**

Powierzchnia czynna klapy 0,99m<sup>2</sup>, Wymiary 110x120 (Należy wykonać zgodnie z rys.A-3 Rzut dachu).

#### Pytanie 39

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr **1a punkt ewidencji odpadów dyspozytornia** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację, rodzaj instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, zakres wyposażenia.

#### Odp.ad. 39

Jak w odpowiedzi powyżej ad.107

#### Pytanie 40

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr **1b punkt ewidencji odpadów waga** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu, dane techniczne oraz wymagań dotyczących urządzeń wyposażenia dodatkowego współpracującego z wagą oraz opis i specyfikację, ilość komputerów, typ i ilość oprogramowania.

#### Odp.ad.41

Jak w odpowiedziach z dnia 31.08.2017

#### Pytanie 42

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr **2 myjka kół i podwozi** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację.

#### Odp.ad.43

Jak w odpowiedziach z dnia 31.08.2017

#### Pytanie 44

Czy **teren utwardzony** zaznaczone na planie PZT jest do wykonania w całości wewnątrz nowo projektowanego ogrodzenia, (pomijając część wykonaną obiekty 7 – plac dojrzewania , 5 – hala stabilizacji wewnątrz istniejącego ogrodzenia), czy któryś z obszarów niezostanie utwardzony ramach w/w rozbudowy?

#### Odp.ad.44

Teren utwardzony należy wykonać zgodnie z PZT Projektem zagospodarowania terenu

#### Pytanie 45

Czy **teren utwardzony** zaznaczony na planie PZT ma zostać wykonany z podbudowy oraz nawierzchni grubości 22cm czy 25cm?

#### Odp.ad.45

22 cm beton C30/37, W8 ( zbrojenie rozproszone polipropylenowe 1kg/m3), zgodnie z rysunkiem D-1 Przekrój konstrukcyjny drogowy PW

**Pytanie 46**

Czy w ramach niniejszego zamówienia jest do wykonania **Mur Oporowy obiekt 15?**

**Odp.ad. 46**

Tak, zgodnie z rysunkiem K-10

**Pytanie 47**

Prosimy o wskazanie, w której pozycji Arkusza Wyceny, należy wliczyć **Mur Oporowy obiekt 15**. (arkusz wyceny jest zablokowany do edycji, a pozycji mur oporowy nie ma.)

**Odp.ad.47**

Wycenę należy wpisać do zmodyfikowanego Arkusza Wyceny w poz. 7.7.8 – Modyfikacja 2

**Pytanie 48**

Czy w ramach niniejszego zamówienia są do wykonania **ściany żelbetowe działowe** pomiędzy osiami 1-5/C-J? Jeżeli tak prosimy o podanie wytycznych (grubość, wysokość, wymiary fundamentów).

**Odp.ad.48**

Wymienione ściany działowe nie są przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 49**

W którą pozycję Arkusza Wyceny wpisać wycenę **ściany żelbetowe działowe, podwaliny?**

**Odp.ad.49**

Wycenę należy ująć w pozycji 3.2. Arkusza Wyceny

**Pytanie 50**

Czy w ramach niniejszego zamówienia jest do wykonania oświetlenia obiektu nr 3 hala sortowni? W którą pozycję Arkusza Wyceny wpisać wycenę **Instalacji oświetleniowej Hali Sortowni?**

**Odp.ad.50**

Należy wliczyć do pozycji 17.1

**Pytanie 51**

Czy w ramach niniejszego zamówienia, jest do wykonania **wyposażenie Zaplecza Socjalnego** w szafki, meble, stoły, krzesła, sprzęt, wyposażenie toalet w armaturę, muszle, kabiny prysznicowe, umywalki, podgrzewacze wody, grzejniki itd. ? Jeżeli tak prosimy o wypisanie zakresu oraz o wskazanie w którą pozycję Arkusza Wyceny wpisać wycenę?

#### **Odp.ad.51**

Wyposażenie części socjalnej w hali sortowni obejmuje jedynie biały montaż w zakresie wskazanym w projekcie wykonawczym oraz arkuszu wyceny.

#### **Pytanie 52**

Czy **teren zielony** zaznaczony na planie PZT jest do wykonania w całości wewnątrz nowo projektowanego ogrodzenia, czy któryś z obszarów niezostanie wykonany ramach w/w rozbudowy? W jakim zakresie do wykonania (nasadzenia drzew krzewów czy humusowanie i sianie trawy) ?

#### **Odp.ad.53**

Zgodnie z odpowiedzią w ad.55

#### **Pytanie 54**

Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację. Prosimy o wskazanie punktu w Arkuszu Wyceny do wpisania wyceny w/w obiektu.

#### **Odp.ad. 54**

Odpowiedź jak powyżej. Pozycja Arkusza wyceny nr 22

#### **Pytanie 55**

Prosimy o wskazanie, w którą pozycję Arkusza Wyceny wpisać **instalacje wewnętrzne** (sanitarne, elektryczne) poniższych obiektów:

- Dyspozytornia – obiekt nr 1a
- Waga – obiekt nr 1b
- Myjka kół i podwozi – obiekt nr 2
- Hala sortowania – obiekt nr 3
- Zaplecze Socjalne
- Zespół boksów zewnętrznych i MON – obiekt nr 8
- Zbiornik wód deszczowych z funkcją p.poż oraz pompownią wód deszczowych
- Zbiornik odcieków – obiekt nr 10
- Bufor preRDF – obiekt nr 13

#### **Odp.ad.55**

Zbiornik odcieków nie jest przedmiotem zamówienia. Zbiornik odcieków nie jest przedmiotem zamówienia. Pozostałe wyceny ująć w Arkuszu Wyceny.

#### **Pytanie 56**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji wentylacji obiektu nr 3 hala sortownia na podstawie której został sporządzony arkusz Wyceny (załącznik nr 1A) poniższe punkty:

#### **Odp.ad.56**

Jak w odpowiedziach z 31.08.2017

#### Pytanie 57

W przekazanej dokumentacji sanitarnej są 3 rysunki dotyczące wentylacji S-4, S-5 i S-6 dotyczące wentylacji Zaplecza Socjalnego. Na jakiej podstawie Wykonawca może policzyć zakres prac wentylacji w obiekcie nr 3 Hali Sortowniczej – prosimy o przekazanie dokumentacji opisowej i dokumentacji rysunkowej zakresu wentylacji Hali Sortowniczej.

#### Odp.ad.57

W związku z koniecznością opracowania projektu wentylacji pod potrzeby wyłonionej w przetargu technologii sortowania odpadów należy do przetargu przyjąć cenę ryczałtową obejmująca dostawę i montaż: 150mb - kanału wentylacyjnego fi 630-800; szt. 8 – kratki wentylacyjnych z przepustnicami o wym. 500x800 a za sitem bębnowym przewidzieć dostawę i montaż cyklonu odpylającego lub filtr tkaninowy zgodnie z wytycznymi technicznymi projektu technologicznego oraz wentylator o wydajności min. 10000m<sup>3</sup>/h – dane wg projektu technologicznego.

#### Pytanie 58

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr 4, 6a i 6b punkt **przygotowania odpadów zielonych oraz kompostownia odpadów zielonych** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację. Prosimy o wskazanie punktu w Arkuszu Wyceny do wpisania wyceny w/w obiektu.

#### Odp.ad.58

Obiekt nr 4 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Obiekty 6a, 6b należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Technologia przetwarzania odpadów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

#### Pytanie 59

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr 8 **zespół boksów i MON** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację. Prosimy o wskazanie punktu w Arkuszu Wyceny do wpisania wyceny w/w obiektu.

#### Odp.ad.59

Jak w odpowiedzi powyżej.

#### Pytanie 60

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr 9 **Zbiornik wód deszczowych z funkcją p.poż (podziemny)** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację. Prosimy o wskazanie punktu w Arkuszu Wyceny do wpisania wyceny w/w obiektu.

#### Odp.ad.60

Obiekt nr 9 nie jest przedmiotem zamówienia

### Pytanie 61

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr **10 zbiornik odcieków** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację. Prosimy o wskazanie punktu w Arkuszu Wyceny do wpisania wyceny w/w obiektu.

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr **11 maszynownia** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację. Prosimy o wskazanie punktu w Arkuszu Wyceny do wpisania wyceny w/w obiektu.

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr **12 Biofiltry kontenerowe** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację. Prosimy o wskazanie punktu w Arkuszu Wyceny do wpisania wyceny w/w obiektu.

### Odp.ad.61

Powyższe obiekty nie wchodzą w przedmiot zamówienia.

### Pytanie 62

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr **13 bufor preRDF** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację. Prosimy o wskazanie punktu w Arkuszu Wyceny do wpisania wyceny w/w obiektu.

### Odp.ad.62

Obiekt 13 zgodnie z dokumentacją projektową. Cena wliczona w halę sortowni.

### Pytanie 63

Czy obiekt zaznaczony na planie PZT nr **14 stacja transformatorowa** jest do wykonania w ramach w/w rozbudowy? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej wymiary obiektu oraz opis i specyfikację. Prosimy o wskazanie punktu w Arkuszu Wyceny do wpisania wyceny w/w obiektu.

### Odp.ad.63

Obiekt nr 14 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

### W związku z pytaniami i odpowiedziami Zamawiający modyfikuje nw. Dokumenty:

1. Załącznik nr 4 – wzór umowy – w paragrafie nr 3 dopisuje się punkt nr 3 w brzmieniu:  
„3. Wykonanie hali sortowni w zakresie konstrukcyjnym do 30.04.2018”
2. Załącznik nr 4 – wzór umowy w paragrafie 7 dopisuje się ust. Nr 23 w brzmieniu:  
„23. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy w ramach budowy hali sortowni z dostawcą technologii linii sortowniczej wskazanym przez Zamawiającego. Współpraca obejmuje między innymi działania w zakresie:
  - a) Lokalizacji rozdzielnic
  - b) Lokalizacji punktów oświetleniowych
  - c) Lokalizacji kanałów
  - d) Lokalizacji gniazd elektrycznych
  - e) Lokalizacji czepni
  - f) Lokalizacji punktów wyciągowych

- g) Lokalizacji punktów czerpalnych
  - h) Lokalizacji zasobni przyjmowania odpadów
  - i) Lokalizacji kamer CCTV”
3. Załącznik nr 4 – wzór umowy w paragrafie 14 ust. 2 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie  
„b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego poza przypadkiem określonym w § 15 ust. 1 lit a) umowy oraz poza przypadkiem gdy Zamawiający nie dostarczy gwarancji zapłaty, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego ogółem brutto.”
4. W związku z pytaniami i odpowiedziami modyfikacji ulega załącznik nr 1a – Arkusz Wyceny.

PREZES ZARZADU  
*Bogdan Stanek*