

Wałbrzych, 30-10-2017

L.dz./ 1874 /2017

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR 14/I/PN/2017**

**„Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena” – roboty budowlano montażowe – infrastruktura techniczna i hala do mechanicznej segregacji odpadów”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. Zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

**Pytanie 1**

Prosimy o udostępnienie zestawienia ciężaru konstrukcji stalowej hali oraz wiat nr 13 i 17.

**Odp.ad.1**

Dla obiektu nr 17 - (wiązar W-1) zgodnie z zestawieniem stali – stal profilowa str 8.  
Słupki zewnętrzny (nr 2) RP o wymiarach 140x100x12mm. Na rysunku K-17 błędnie opisano jako 180.  
HALA SORTOWNI wraz z obiektem 13:  
Konstrukcja główna (ramy, stężenia, akcesoria stalowe ,kotwy): 99500kg  
Elementy zimnogięte ocynkowane (płatwie, rygle, wymiany okienne drzwiowe , bramowe itp.): 28500 kg

**Pytanie 2**

Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji (zawierającego wymiary, głębokość posadowienia oraz ilość stali zbrojeniowej) kanałów technologicznych oraz fundamentów pod urządzenia i prasę. Udostępniony rysunek K-1 nie opisuje wysokości fundamentu pod prasę, nie zawiera również ilości stali zbrojeniowej.

**Odp.ad.2**

Wyceny należy dokonać w parciu o rysunek K-1. Szczegółowe rozwiązania – rzędne posadowienia i lokalizacja – będą wykonane wg wytycznych technologicznych.

**Pytanie 3**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej obiektu opisanego na projekcie zagospodarowania terenu jako „ZB. ROS./MAG.” położonego w pobliżu wjazdu na teren działki.

### **Odp.ad.3**

Obiekt ten to Zbiornik Rozsączająco Magazynujący nadmiar wody deszczowej. Rys. S-20.

### **Pytanie 4**

Prosimy o informacje czy obiekt oznaczony jako „ZB”, położony powyżej hali stabilizacji (ob. 5) należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia, jeśli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji.

### **Odp.ad.4**

Obiekt „ZB” zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ nie jest przedmiotem postępowania.

### **Pytanie 5**

Prosimy o udostępnienie projektu deniwelacji terenu, zawierający bilans mas ziemnych.

### **Odp.ad.5**

Zakres robót ziemnych należy wycenić i wykonać na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej rzędne terenu istniejącego i projektowanego.

### **Pytanie 6**

Rysunek PZT nie zawiera drogi łączącej teren, na którym zlokalizowana ma być hala sortowni z terenem przeznaczonym na kompostownię odpadów zielonych. Gdzie należy zrobić wjazd na część kompostowni odpadów zielonych?

### **Odp.ad.6**

Drogę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

**„Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści siwz:**

**Pkt. 6.15 siwz otrzymuje brzmienie:**

**„6.15. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 6.2, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w jednolitym dokumencie.”**

**PREZES ZARZĄDU**  
*Bogdan Stanek*